

威海经济技术开发区经济发展局（应急管理局）文件

经技区经投字〔2024〕8号

签发人：邱鲁金

经济发展局（应急管理局） 关于威海经开区逍遥水库除险加固工程 初步设计概算的批复

建设局：

你单位《关于威海经开区逍遥水库除险加固工程初步设计概算的请示》及附件收悉。根据《威海市水务局关于变更经区逍遥水库除险加固工程初步设计的批复》（威水管发〔2024〕5号），经研究，批复如下：

一、同意实施威海经开区逍遥水库除险加固工程，该项目代码为：2403-371072-04-01-207276。

二、项目建设地点：威海经济技术开发区泊于镇

三、建设规模及主要内容：

1.防渗工程：大坝南侧向西延伸起始点至大坝桩号 0+036 段新建斜心墙底部，采用帷幕灌浆方式处理；

2.坝顶：原防浪墙拆除重建，坝顶路向西加宽 1.4 米，铺设 C30 混凝土，增加混凝土路面修复 532 米；

3.迎水坡：拆除原坝前坡混凝土护坡和齿墙，开挖土方（含清淤），换填黏土，坝前形成黏土斜心墙。新建浆砌石齿墙、机切石分界线、干砌乱石护坡和 C30 混凝土混凝土护坡，大坝南侧向西延伸 18 米接山体基岩，护坡设浆砌石边墙；

4.背水坡：增加排水沟修复 53 米，拆除破损并重建排水沟 109 米，拆除破损并重建干砌石排水体 24.5 米，新增放水洞屋顶女儿墙 12 米；

5.溢洪道：增加原有护底及岸墙修复 60 米，下游增加两岸挡墙及沟底护砌 45 米；

6.管理设施：在原管理房基础上新建管理房 1 座，增加给、排水和供电等生活设施。

四、项目概算总投资：项目概算总投资 296.66 万元，其中建筑工程费用 227.39 万元，临时工程费用 13.85 万元，独立费用 39.46 万元，预备费 14.04 万元。所需资金为上级补助资金，不足部分由区财政资金解决。

五、项目建设期：2024 年 4 月—2024 年 5 月。

六、请按照投资管理有关规定，严格落实项目各项建设条件和节能、环保等措施，认真执行招标投标管理制度，切实加强项目

和资金管理；严格按照批复的建设内容和规模进行建设。

经济发展局（应急管理局）

2024年4月16日

（联系人：汤飞；联系电话：5916138）



(此页无正文)

威海经济技术开发区经济发展局（应急管理局）综合科 2024年4月16日印发
